

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Zhotoviteľ**

Obchodné meno*:

ASARI s.r.o.

Sídlo*:

Záhradná 8, 080 01 Prešov

Zastúpený*:

Ján Krihovský, konateľ

IČO*:

46799095

DIČ*:

2023587346

IČ DPH*:

SK2023587346

Zápis*:

22.08.2012

Bankové spojenie*:

SLOVENSKÁ ŠPORITEĽŇA

Číslo účtu*:

SK 87 0900 0000 0050 3247 7389

Zapísaný*:

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26510/P

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. **Objednávateľ**

Obchodné meno:

Obec Kochanovce

Sídlo:

Kochanovce 46, 086 46 Kochanovce

Zastúpený:

Ing. Jana Lazoriková, starostka obce

IČO:

00322148

DIČ:

2020778815

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:

SK55 5600 0000 0036 2343 4001

Tel.:

+421 54 739 3144

Fax:

E-mail:

obeckochanovce@gmail.com

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno-technických:

JOZEF HRUŠKOCI
tel. č. *0711 529 927*
e-mail: *hruskoci@bardejov.sk*
(ďalej len „Stavebný dozor“);

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo: „**DOM SMÚTKU KOCHANOVCE**“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe

projektovej dokumentácie: „DOM SMÚTKU KOCHANOVCE“ (ďalej len „Projektová dokumentácia“), tvoriacej prílohu č. 2 tejto Zmluvy, a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy** a podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa v príslušnej verejnej súťaži.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť, kompletnosť a funkčnosť diela ako celku.
- 2.4. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. **Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi.**
- 3.2. **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 18 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.**
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu, pričom Zhotoviteľ má nárok na odmenu za dovedy vykonané dielo.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

| | |
|---|-------------------|
| Navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH* | 98 569,99 |
| sadzba DPH v %* | 20 |
| výška DPH v EUR* | 19 714,00 |
| Navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH* | 118 283,99 |

V prípade, ak Zhotoviteľ nebude platca DPH a v čase účinnosti Zmluvy o dielo sa zmení postavenie Zhotoviteľa na platcu DPH, bude celková cena za predmet zákazky nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie a prenájom staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok na Dielo bude v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané až po dokončení a prevzatí časti Diela min. v rozsahu 30% Diela. Faktúry budú**

vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.4. Faktúru zhotoviteľ vystaví v 4 –och rovnopisoch. Súčasťou faktúry a náležitosti faktúry ako daňového dokladu musia byť:
- Označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia,
 - Označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť,
 - Číslo zmluvy, názov stavby – diela a označenie fakturovanej časti diela,
 - Deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu splatnosti, fakturačné obdobie,
 - Fakturovaná suma,
 - Náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - Objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok,
 - sprievodný text na faktúre: „Financované z prostriedkov EPFRV“,
 - Pečiatka a podpis oprávnenej osoby za zhotoviteľa.
- 4.5. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.6. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi.**
- 4.7. **Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela.**
- 4.8. **Objednávateľ má popri oprávnení podľa bodu 4.7. Zmluvy tiež právo zadržať z každej fakturovanej sumy čiastku aj vo výške ďalších 5 % z fakturovanej sumy bez DPH ako tzv. zádržné (ďalej len „Zadržné“). Zádržné slúži na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie vád, ktoré Zhotoviteľ včas nezačal odstraňovať alebo ich včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú v dôsledku konania/ nekonania Zhotoviteľa, alebo úhradu akýchkoľvek nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto Zmluvou. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi Zádržné po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znížené o prípadné náklady na odstránenie vád Diela Objednávateľom, alebo o iné nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, na ktoré Objednávateľovi vznikol nárok**
- 4.9. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.10. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť

zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.

- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, revízných správ, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.9. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho častí, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.10. Objednávateľ má lehotu 10 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho častí, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.

- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.
- 5.16. Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom Diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 5.17. Prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neobjektívne prerušenie prác z jeho strany bude Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 7.
- 5.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri realizácii všetkých úkonov potrebných ku vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to najmä poskytovaním či doplnením potrebných informácií a dokladov.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. **Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.**
- 6.3. **Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.**
- 6.4. **Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa tretou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou tretou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného.**
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. **Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).**
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 30 dní, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny Diela bez DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa,**

vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevyklučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.

- 7.3. **Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.**
- 7.4. **Ak dôjde k neobjektívnemu prerušeniu prác na Diela zo strany Zhotoviteľa, môže objednávatel požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý deň prerušenía prác.**
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplataenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 8.1. **Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy.**
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri vyúčtovaní nenávratného finančného príspevku a to najmä poskytovaním či doplnením potrebných informácií a dokladov.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ môže zmeniť subdodávateľa ako aj je povinný oznámiť zmenu subdodávateľa do troch pracovných dní spĺňajúceho podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zachovajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy.

9. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 9.2. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 10.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie Rozhodnutia o neschválení príslušnej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok alebo od doručenia neschválenia príslušného verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
- 10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami. Oprávnené osoby - Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
 - a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,


- b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
- c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
- d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.

- 10.4. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 10.5. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - príloha č. 2: Projektová dokumentácia
- 10.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 10.8. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponecháva Zhotoviteľ a 2 Objednávateľ.

Za Zhotoviteľa*:

V Prešove, dňa 27.11.2017

ASARI s.r.o.
Záhra
080 01 Prešov
799 095
IČ D 023587346
.....
Ján Krihovský, konateľ



Za Objednávateľa:

V Košanovciach, dňa 27.11.2017

.....
Ing. Jana Lazoriková, starostka obce

KRYCÍ LIST

| | | | |
|----------------|------------------------------|----------|--------|
| Názov stavby | Dom smútku Kochanovce | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obecný úrad Kochanovce | | |
| Projektant | Ing. Marek Koval | | |
| Zhotoviteľ | ASARI, s.r.o. | | |
| Spracoval | Ján Krihovský | | |
| Rozpočet číslo | Dňa | Položiek | CPV |
| | 21.11.2017 | | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | B | | C | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|----|------------------------------|----|-----------------------|----------|
| Základné rozp. náklady | | Doplnkové náklady | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
| 1 | HSV Dodávky | 0,00 | 8 | Práce nadčas | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 97 349,90 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) | 1 220,09 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

| | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 |
| Objednávateľ | | 24 DPH 20,00 % z 98 569,99 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 Cena s DPH (r. 23-24) |
| Zhotoviteľ | | 26 Dodávky objednávateľa |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 27 Kízavá doložka |
| | ASARI s.r.o. | 28 Zvýhodnenie |
| | Záhr 01 Prešov 095 | |
| | IČ DPH: SK2023587346 | |

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Dom smútku Kochanovce

Objednávateľ: Obecný úrad Kochanovce

Zhotoviteľ: ASARL, s.r.o.

Miesto: Kochanovce

Spracovali: Ján Krňovský
Dátum: 21.11.2017

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| 07771 - Dom smútku Kochanovce | | | | | | | | | |
| 1 | 01 - SO 101 - Dom smútku | 88 739,90 | 17 747,98 | 106 487,88 | 0,00 | 87 519,91 | 0,00 | 1 220,09 | 0,00 |
| 3 | 03 - SO 202 - Spevnené plochy a sadové úpravy | 5 929,90 | 1 185,98 | 7 115,88 | 0,00 | 5 929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 04 - SO 301 - Vodovodná prípojka | 2 298,26 | 459,65 | 2 757,91 | 0,00 | 2 298,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 05 - SO 302 - Vlastná žumpa | 1 601,93 | 320,39 | 1 922,32 | 0,00 | 1 601,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 98569,99 | 19714,00 | 118283,99 | 0,00 | 97349,90 | 0,00 | 1220,09 | 0,00 |



VÝKAZ VÝMER

Stavba: Dom smútku Kochanovce

Objekt: 01 - SO 101 - Dom smútku

Objednávateľ: Obecný úrad Kochanovce

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ján Krihovský

Dátum: 21.11.2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 42 855,970 | 0,000 |
| 1 Zemné práce | | | | | | 2 018,160 | 0,000 |
| 1 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 5,075 | 4,763 | 24,170 | 0,000 |
| 2 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 5,075 | 0,821 | 4,170 | 0,000 |
| 3 | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 30,000 | 50,735 | 1 522,050 | 0,000 |
| 4 | 132211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 30,000 | 11,268 | 338,040 | 0,000 |
| 5 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 5,075 | 1,434 | 7,280 | 0,000 |
| 6 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 5,075 | 3,564 | 18,090 | 0,000 |
| 7 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 5,075 | 0,872 | 4,430 | 0,000 |
| 8 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 30,000 | 3,201 | 96,030 | 0,000 |
| 9 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 10,150 | 0,384 | 3,900 | 0,000 |
| 2 Zakladanie | | | | | | 2 508,480 | 0,022 |
| 10 | 216904113 | Očistenie plôch fasády tlakovou vodou | m2 | 185,000 | 4,651 | 860,440 | 0,007 |
| 11 | 216904213 | Očistenie plôch interiérových stien stlačeným vzduchom | m2 | 283,500 | 4,079 | 1 156,400 | 0,000 |
| 12 | 271533001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | m3 | 4,568 | 35,762 | 163,360 | 0,000 |
| 13 | 273313612 | Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25 | m3 | 3,045 | 89,234 | 271,720 | 0,000 |
| 14 | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 3,645 | 11,355 | 41,390 | 0,015 |
| 15 | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 3,645 | 4,162 | 15,170 | 0,000 |
| 3 Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | | 2 602,120 | 15,256 |
| 16 | 320902031 | Úprava plôch bet. koštr. nad 4 dni do 28 dní betónu, zdrsnením kladvami | m2 | 10,150 | 5,198 | 52,760 | 0,000 |
| 17 | 346244361 | Zapravenie rýh alebo potrubí interiérovou omietkou | m2 | 112,500 | 22,661 | 2 549,360 | 15,256 |
| 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | 28 012,660 | 24,707 |
| 18 | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | m2 | 33,206 | 1,256 | 41,710 | 0,003 |
| 19 | 612401918 | Príplatok za kropenie vysoko scacieho povrchu pod omietky vnút. stien a pilierov | m2 | 283,500 | 0,333 | 94,410 | 0,000 |
| 20 | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 21,280 | 13,105 | 278,870 | 0,799 |
| 21 | 612471493 | Úprava vnútorných stien omietkou dvojrstvová ručným nanášaním a vyhladením | m2 | 283,500 | 4,208 | 1 192,970 | 0,000 |
| 22 | 612471513 | Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky, penetračný náter na nesavé povrchy | m2 | 283,500 | 1,460 | 413,910 | 0,085 |
| 23 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 168,300 | 4,563 | 767,950 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 24 | 622451081 | Zatretie škár murovaných konštrukcií vonk. stien z tvárnic alebo dosiek | m2 | 185,000 | 1,635 | 302,480 | 1,835 |
| 25 | 622462573R | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 2,00mm | m2 | 206,280 | 15,020 | 3 098,330 | 0,000 |
| 26 | 5415102020 | Classic 500 Watt infrapanel <i>IP 54, 230V, 50Hz,80x60 cm</i> | ks | 3,000 | 342,132 | 1 026,400 | 0,024 |
| 27 | 5415102040R | Classic 1000 Watt infrapanel <i>IP 54, 230V, 50Hz,100x80 cm</i> | ks | 1,000 | 502,028 | 502,030 | 0,012 |
| 28 | 5415102050R | Classic 2000 Watt infrapanel <i>IP 54, 230V, 50Hz,120x80 cm</i> | ks | 14,000 | 609,464 | 8 532,500 | 0,214 |
| 29 | 622466114 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, Regulátor nasiakavosti | m2 | 188,780 | 1,141 | 215,400 | 0,006 |
| 30 | 622466115 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter | m2 | 41,500 | 2,288 | 94,950 | 0,017 |
| 31 | 622466116 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ | m2 | 206,280 | 1,884 | 388,630 | 0,087 |
| 32 | 625250015 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm s izoláciou na báze kalcium silikátu | m2 | 185,000 | 33,606 | 6 217,110 | 0,000 |
| 33 | 625250028 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - grafitový EPS | m2 | 21,280 | 25,882 | 550,770 | 0,275 |
| 34 | 625250155 | Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS , lepený rámovo s prikotvením | m2 | 41,500 | 39,080 | 1 621,820 | 0,000 |
| 35 | 627456210R | Škárovanie dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo nad 4 m2 | m2 | 201,100 | 3,534 | 710,690 | 1,746 |
| 36 | 631312521R | Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 50 mm | m2 | 143,650 | 6,313 | 906,860 | 19,268 |
| 37 | 631315511 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.130 mm | m3 | 0,988 | 101,416 | 100,200 | 0,000 |
| 38 | 631362422 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 93,950 | 3,796 | 356,630 | 0,331 |
| 39 | 634601521 | Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm | m | 28,000 | 3,237 | 90,640 | 0,006 |
| 40 | 634920021 | Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky do 5 mm | m | 28,000 | 3,011 | 84,310 | 0,000 |
| 41 | 648951411 | Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm | m | 18,400 | 4,155 | 76,450 | 0,000 |
| 42 | 6119000300 | Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát , B=230 mm | m | 18,400 | 18,839 | 346,640 | 0,000 |

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie**6 466,130****0,044**

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|--------|---------|-------|
| 43 | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 235,418 | 2,003 | 471,540 | 0,000 |
| 44 | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 706,254 | 1,220 | 861,630 | 0,000 |
| 45 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 235,418 | 1,442 | 339,470 | 0,000 |
| 46 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 149,800 | 3,547 | 531,340 | 0,000 |
| 47 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 100,100 | 3,229 | 323,220 | 0,005 |
| 48 | 953945107 | Soklový profil SL 10 (hliníkový) | m | 41,080 | 5,435 | 223,270 | 0,012 |
| 49 | 953995113 | Rohová lišta z PVC | m | 78,600 | 2,482 | 195,090 | 0,002 |
| 50 | 953995115 | Nadokenná lišta s odvapovým nosom (PVC) | m | 23,900 | 3,540 | 84,610 | 0,002 |
| 51 | 953995184 | Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) | m | 106,400 | 2,688 | 286,000 | 0,022 |
| 52 | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 0,500 | 69,951 | 34,980 | 0,000 |
| 53 | 967031132 | Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubomvybúraní otvorov, v muríve tehl. na maltu, -0,05700t | m2 | 3,184 | 4,858 | 15,470 | 0,000 |
| 54 | 968081126 | Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t | ks | 2,000 | 0,887 | 1,770 | 0,000 |
| 55 | 968082456 | Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t | m2 | 7,896 | 5,452 | 43,050 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 56 | 974029121 | Vysekание rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t | m | 1 078,000 | 2,516 | 2 712,250 | 0,000 |
| 57 | 974029133 | Vysekание rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 100mm, -0,01200t | m | 23,500 | 6,525 | 153,340 | 0,000 |
| 58 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 4,269 | 11,193 | 47,780 | 0,000 |
| 59 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 64,035 | 0,354 | 22,670 | 0,000 |
| 60 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 4,269 | 8,849 | 37,780 | 0,000 |
| 61 | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 8,538 | 0,936 | 7,990 | 0,000 |
| 62 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 4,269 | 17,073 | 72,880 | 0,000 |

99 Presun hmôt HSV 1 248,420 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|--------|--------|-----------|-------|
| 63 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 40,029 | 31,188 | 1 248,420 | 0,000 |
|----|-----------|---|---|--------|--------|-----------|-------|

PSV Práce a dodávky PSV 32 137,180 3,849

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 561,060 0,089

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|---------|-----------|---------|-------|
| 64 | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 101,550 | 0,176 | 17,870 | 0,000 |
| 65 | 1116315000 | Lak asfaltový v sudoch | t | 0,030 | 1 273,588 | 38,210 | 0,030 |
| 66 | 711112001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 13,280 | 0,211 | 2,800 | 0,000 |
| 67 | 1116315000 | Lak asfaltový v sudoch | t | 0,005 | 1 507,339 | 7,540 | 0,005 |
| 68 | 711131102 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú | m2 | 101,550 | 0,371 | 37,680 | 0,000 |
| 69 | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2 | m2 | 116,783 | 1,023 | 119,470 | 0,047 |
| 70 | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 101,550 | 3,077 | 312,470 | 0,000 |
| 71 | 6283310000 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov | m2 | 116,783 | 4,658 | 543,980 | 0,000 |
| 72 | 711142559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením | m2 | 13,280 | 3,505 | 46,550 | 0,007 |
| 73 | 6283310000 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov | m2 | 15,936 | 4,785 | 76,250 | 0,000 |
| 74 | 711210110 | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej | m2 | 39,700 | 1,578 | 62,650 | 0,000 |
| 75 | 5856051350 | Izolačná stierka na báze živice napr. Prince Color Izol K alebo alt. | kg | 43,670 | 5,038 | 220,010 | 0,000 |
| 76 | 5856051360 | Tesniaci pás Izol Band | m | 15,880 | 2,499 | 39,680 | 0,000 |
| 77 | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 15,501 | 2,316 | 35,900 | 0,000 |

712 Izolácie striech 146,120 0,000

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|---------|-------|--------|-------|
| 78 | 712290020 | Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° | m2 | 121,300 | 0,670 | 81,270 | 0,000 |
| 79 | 2832990190 | Parozábrana | m2 | 139,495 | 0,433 | 60,400 | 0,000 |

Parotesná fólia na báze polyolefinu. Farba svetlomodrá.

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 80 | 998712202 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1,545 | 2,880 | 4,450 | 0,000 |
|----|-----------|---|---|-------|-------|-------|-------|

713 Izolácie tepelné 4 339,400 0,000

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----|---------|-------|---------|-------|
| 81 | 713111121 | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 242,600 | 2,822 | 684,620 | 0,000 |
| 82 | 6314150050 | Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 | m2 | 123,726 | 6,037 | 746,930 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 83 | 6314150090 | Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 160x600x1000 | m2 | 123,726 | 11,182 | 1 383,500 | 0,000 |
| 84 | 713120010 | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 151,250 | 0,595 | 89,990 | 0,000 |
| 85 | 2830010400 | Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm | m2 | 173,938 | 0,927 | 161,240 | 0,000 |
| 86 | 713122111 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 151,250 | 0,824 | 124,630 | 0,000 |
| 87 | 2837640600 | Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 3 cm | m2 | 50,694 | 3,337 | 169,170 | 0,000 |
| 88 | 2837640660 | Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 10 cm | m2 | 103,581 | 8,891 | 920,940 | 0,000 |
| 89 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 45,289 | 1,289 | 58,380 | 0,000 |

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 289,180 0,038

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|--------|--------|---------|-------|
| 90 | 721171111 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8 | m | 3,000 | 21,549 | 64,650 | 0,008 |
| 91 | 721172109 | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 | m | 12,000 | 9,583 | 115,000 | 0,018 |
| 92 | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | m | 0,500 | 6,606 | 3,300 | 0,000 |
| 93 | 721173206 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8 | m | 3,000 | 8,563 | 25,690 | 0,002 |
| 94 | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 1,000 | 2,313 | 2,310 | 0,000 |
| 95 | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 2,000 | 3,742 | 7,480 | 0,000 |
| 96 | 721221201 | Zápachová uzávierka zhotovenie A alebo B z chemickej kameniny glazovaná DN 40 | ks | 1,000 | 13,980 | 13,980 | 0,004 |
| 97 | 721273145 | Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600 | ks | 1,000 | 17,069 | 17,070 | 0,005 |
| 98 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 3,000 | 0,700 | 2,100 | 0,000 |
| 99 | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | m | 15,500 | 0,733 | 11,360 | 0,000 |
| 100 | 721290822 | Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m | t | 0,500 | 52,485 | 26,240 | 0,000 |

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 247,020 0,049

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|----|-------|--------|--------|-------|
| 101 | 722130211 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 | m | 5,000 | 11,804 | 59,020 | 0,008 |
| 102 | 722130213 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 3,000 | 14,068 | 42,200 | 0,009 |
| 103 | 722130217 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65 | m | 3,000 | 28,022 | 84,070 | 0,028 |
| 104 | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 3,000 | 6,091 | 18,270 | 0,000 |
| 105 | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 3,000 | 4,714 | 14,140 | 0,000 |
| 106 | 722229103 | Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1 | ks | 1,000 | 1,938 | 1,940 | 0,000 |
| 107 | 5511083600 | Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy prechodný KE 83 E 1" | ks | 1,000 | 6,679 | 6,680 | 0,001 |
| 108 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 8,000 | 1,416 | 11,330 | 0,001 |
| 109 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 8,000 | 0,964 | 7,710 | 0,000 |
| 110 | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 2,516 | 0,658 | 1,660 | 0,000 |

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 1 006,730 0,100

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---|----|-------|---------|---------|-------|
| 111 | 725119307 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom | ks | 2,000 | 30,727 | 61,450 | 0,002 |
| 112 | 6420143310 | Misa kombinovaná stojacia, 360x715x480 mm, VARIO odpad, keramika, biela | ks | 2,000 | 184,931 | 369,860 | 0,056 |
| 113 | 725219201 | Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry | ks | 1,000 | 28,509 | 28,510 | 0,002 |
| 114 | 6420136510 | Umývadlo keramické 500x345x150 mm, biela | ks | 1,000 | 68,491 | 68,490 | 0,012 |
| 115 | 725519102R | Montáž elektrického ohrievača prietokového | ks | 1,000 | 15,486 | 15,490 | 0,000 |
| 116 | 4849213440R | Ohrievač vody prietokový el 1,75 L/min, 3,5kW | ks | 1,000 | 316,912 | 316,910 | 0,022 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 117 | 725819201 | Montáž ventilu nástenného G 1/2 | ks | 3,000 | 4,349 | 13,050 | 0,001 |
| 118 | 5514082000 | Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia priamy na zamurovanie TE 1300 1/2" | ks | 3,000 | 10,842 | 32,530 | 0,002 |
| 119 | 725829601 | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických | ks | 1,000 | 8,787 | 8,790 | 0,000 |
| 120 | 5511875100 | Batéria stojánková umyvadlová | ks | 1,000 | 88,785 | 88,790 | 0,003 |
| 121 | 998725201 | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | 10,106 | 0,283 | 2,860 | 0,000 |

762 Konštrukcie tesárske 653,080 0,368

| | | | | | | | |
|-----|-------------|--|----|--------|--------|---------|-------|
| 122 | 762841210 | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár | m2 | 35,700 | 3,107 | 110,920 | 0,000 |
| 123 | 6119172100 | Obloženie palubovka hr.12 B=45 mm | m2 | 38,556 | 11,659 | 449,520 | 0,282 |
| 124 | 6051718000R | Lata podkladná 60/40 | m | 64,800 | 0,991 | 64,220 | 0,086 |
| 125 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 6,131 | 4,635 | 28,420 | 0,000 |

763 Konštrukcie - drevostavby 3 421,690 0,000

| | | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|---------|--------|-----------|-------|
| 126 | 763132410 | SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvomá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm | m2 | 146,120 | 23,272 | 3 400,500 | 0,000 |
| 127 | 998763401 | Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m | % | 34,286 | 0,618 | 21,190 | 0,000 |

764 Konštrukcie klampiarske 299,210 0,026

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|--------|--------|---------|-------|
| 128 | 764410750 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 18,400 | 15,957 | 293,610 | 0,026 |
| 129 | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 2,899 | 1,930 | 5,600 | 0,000 |

766 Konštrukcie stolárske 7 323,200 0,985

| | | | | | | | |
|-----|-------------|--|----|---------|-----------|-----------|-------|
| 130 | 766421233 | Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z tvrdého dreva, š. nad 80 do 100 mm | m2 | 121,300 | 10,256 | 1 244,050 | 0,000 |
| 131 | 6119172100 | Obloženie palubovka hr.12 B=45 mm | m2 | 126,152 | 11,905 | 1 501,840 | 0,923 |
| 132 | 766427112 | Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt | m | 121,300 | 4,431 | 537,480 | 0,000 |
| 133 | 6051013200 | Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.24-32mm x B=250-300mm | m3 | 0,572 | 217,231 | 124,260 | 0,000 |
| 134 | 766641161 | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí | m | 11,520 | 7,186 | 82,780 | 0,002 |
| 135 | 6114122900R | Plastová stena s dvojkridlovými dverami 3760x2000mm, izolačné trojsklo v bielom plastovom ráme | ks | 1,000 | 2 984,219 | 2 984,220 | 0,053 |
| 136 | 766662112 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, jednokridlové | ks | 6,000 | 16,896 | 101,380 | 0,000 |
| 137 | 5491502040 | Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB | ks | 6,000 | 20,683 | 124,100 | 0,006 |
| 138 | 6117103113 | Dvere vnútorné, laminátované CPL, plné 60,70,80,90/197 cm vrátane kovania a dóz.zámku | ks | 6,000 | 94,980 | 569,880 | 0,000 |

Elegant praktik, CPL laminát - zvislé: buk, hrúška, jeľša vodorovné: dub biely, javor, tík, wenge.

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|--------|-------|--------|-------|
| 139 | 998766202 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 64,342 | 0,827 | 53,210 | 0,000 |
|-----|-----------|---|---|--------|-------|--------|-------|

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 888,630 0,214

| | | | | | | | |
|-----|------------|---|---|--------|---------|-----------|-------|
| 140 | 767163100 | Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy | m | 22,000 | 32,789 | 721,360 | 0,038 |
| 141 | 5534667210 | Drevené zábradlie buk, horizontálna výplň nerez, výška 90 cm, kotvenie do podlahy | m | 22,000 | 142,185 | 3 128,070 | 0,176 |
| 142 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 37,765 | 1,038 | 39,200 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 771 Podlahy z dlaždíc | | | | | | 5 027,620 | 1,976 |
| 143 | 771541220 | Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. | m2 | 161,400 | 17,267 | 2 786,890 | 0,000 |
| 144 | 5976498290 | Dlaždice keramické - gres 300x600mm, hr. do 10mm | m2 | 164,628 | 12,534 | 2 063,450 | 1,976 |
| 145 | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 50,753 | 3,493 | 177,280 | 0,000 |
| 776 Podlahy povlakové | | | | | | 137,030 | 0,000 |
| 146 | 776990105 | Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh | m2 | 161,400 | 0,849 | 137,030 | 0,000 |
| 781 Dokončovacie práce a obklady | | | | | | 1 154,050 | 0,000 |
| 147 | 781445217 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného | m2 | 39,700 | 16,103 | 639,290 | 0,000 |
| 148 | 5978650140 | Veľkoformátový obklad hladký | m2 | 40,494 | 12,034 | 487,300 | 0,000 |
| 149 | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 11,995 | 2,289 | 27,460 | 0,000 |
| 783 Dokončovacie práce - nátery | | | | | | 1 278,460 | 0,000 |
| 150 | 783626000 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením | m2 | 157,000 | 2,888 | 453,420 | 0,000 |
| 151 | 783626300 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním | m2 | 157,000 | 5,255 | 825,040 | 0,000 |
| 784 Dokončovacie práce - maľby | | | | | | 1 364,700 | 0,005 |
| 152 | 784410030 | Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m | m | 350,000 | 0,249 | 87,150 | 0,000 |
| 153 | 784418011 | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 33,206 | 0,591 | 19,620 | 0,005 |
| 154 | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 429,620 | 1,005 | 431,770 | 0,000 |
| 155 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 429,620 | 1,923 | 826,160 | 0,000 |
| M Práce a dodávky M | | | | | | 12 526,660 | 0,704 |
| 21-M Elektromontáže | | | | | | 10 368,590 | 0,661 |
| 156 | 210010041 | Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2413 "Kopex", uložená pevne | m | 1 078,000 | 1,273 | 1 372,290 | 0,000 |
| 157 | 3450702100 | I-Rúrka HFX 16 šedá | m | 1 078,000 | 0,830 | 894,740 | 0,183 |
| 158 | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 40,000 | 4,347 | 173,880 | 0,000 |
| 159 | 3450907510 | Krabica KU 68-1903 | ks | 40,000 | 1,280 | 51,200 | 0,004 |
| 160 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 60,000 | 0,650 | 39,000 | 0,000 |
| 161 | 210100004 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 18,000 | 1,933 | 34,790 | 0,000 |
| 162 | 210110024 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6 | ks | 4,000 | 5,131 | 20,520 | 0,000 |
| 163 | 3450201580 | Prepínač 6 vodotesný 3553-06750 | ks | 4,000 | 6,070 | 24,280 | 0,000 |
| 164 | 210110041 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 5,000 | 1,668 | 8,340 | 0,000 |
| 165 | 3450201270 | Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely | ks | 5,000 | 1,498 | 7,490 | 0,001 |
| 166 | 210110043 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A | ks | 5,000 | 1,969 | 9,850 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 167 | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 11,000 | 4,294 | 47,230 | 0,000 |
| 168 | 3450359300 | Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená | ks | 11,000 | 2,386 | 26,250 | 0,001 |
| 169 | 210111022 | Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 1,000 | 6,051 | 6,050 | 0,000 |
| 170 | 3450329900 | Zásuvka 5517-2610 | ks | 1,000 | 6,954 | 6,950 | 0,000 |
| 171 | 210120405 | Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A | ks | 1,000 | 6,263 | 6,260 | 0,000 |
| 172 | 3580760239 | Istič LPN-63B-3N | ks | 1,000 | 63,427 | 63,430 | 0,001 |
| 173 | 210190002 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1,000 | 23,418 | 23,420 | 0,000 |
| 174 | 3570140300 | Rozvádzač R1, vrátane výzbroje podľa PD | ks | 1,000 | 1 411,142 | 1 411,140 | 0,005 |
| 175 | 210201001 | Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 2,000 | 4,371 | 8,740 | 0,000 |
| 176 | 3480220200R | Nástenné interierové svietidlo SUN15 1x60W E27, 14-3-9 tmavé drevo (alebo alternatíva) | ks | 2,000 | 85,279 | 170,560 | 0,000 |
| 177 | 210201005 | Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 3,000 | 4,306 | 12,920 | 0,000 |
| 178 | 3486301240R | Žiarivkové svietidlo stropné IP44, E27 1x60W | ks | 3,000 | 95,242 | 285,730 | 0,007 |
| 179 | 210201005R | Svietidlo exterierové stropné, nástenné IP 44, kompaktné žiarivky | ks | 4,000 | 4,205 | 16,820 | 0,000 |
| 180 | 3486301240R | Žiarivkové svietidlo stropné IP44, E27 1x60W | ks | 4,000 | 78,415 | 313,660 | 0,000 |
| 181 | 210201006 | Zapojenie svietidla IP40, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 8,000 | 4,668 | 37,340 | 0,000 |
| 182 | 3486301290 | Interierové svietidlo žiarivkové 2x26W, IP40, D=390mm | ks | 8,000 | 26,191 | 209,530 | 0,016 |
| 183 | 210201015R | Svietidla žiarivkové pre priemysel nástenné, stropné, 1x8,11,18 W, núdzový režim, IP 65 | ks | 3,000 | 5,267 | 15,800 | 0,000 |
| 184 | 3480220200R | Nástenné interierové svietidlo SUN15 1x60W E27, 14-3-9 tmavé drevo (alebo alternatíva) | ks | 3,000 | 85,789 | 257,370 | 0,000 |
| 185 | 210201015R2 | Svietidla žiarivkové stropné, IP 65 jednotrubicové | ks | 9,000 | 4,483 | 40,350 | 0,000 |
| 186 | 3486301340R | Žiarivkové svietidla IP65 typ- Žiarivkové svietidlo stropné T8 1x58W, IP65, "F" | ks | 9,000 | 91,433 | 822,900 | 0,018 |
| 187 | 210203041 | Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného | ks | 2,000 | 8,701 | 17,400 | 0,000 |
| 188 | 3480571470R | LED svietidlo stropné, 1x60W, IP20 (alebo alternatíva) | ks | 2,000 | 75,399 | 150,800 | 0,001 |
| 189 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm | m | 75,000 | 1,019 | 76,430 | 0,000 |
| 190 | 3544224150 | Územňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10 | kg | 75,000 | 1,088 | 81,600 | 0,075 |
| 191 | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 75,000 | 1,566 | 117,450 | 0,075 |
| 192 | 210220104 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 75,000 | 1,311 | 98,330 | 0,000 |
| 193 | 3544218350 | Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 | ks | 75,000 | 0,503 | 37,730 | 0,014 |
| 194 | 210220107 | Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády | ks | 20,000 | 1,350 | 27,000 | 0,000 |
| 195 | 3544217450 | Podpera vedenia na zateplené fasády oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1 | ks | 20,000 | 0,565 | 11,300 | 0,002 |
| 196 | 210220111 | Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16 | ks | 15,000 | 1,785 | 26,780 | 0,000 |
| 197 | 3544217350 | Podpera vedenia na hrebeň strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 16 | ks | 15,000 | 1,665 | 24,980 | 0,008 |
| 198 | 210220204 | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 | ks | 1,000 | 6,568 | 6,570 | 0,000 |
| 199 | 3544215500 | Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 15 | ks | 1,000 | 6,903 | 6,900 | 0,003 |
| 200 | 210220220 | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | ks | 2,000 | 6,394 | 12,790 | 0,000 |
| 201 | 3544215700 | Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 | ks | 2,000 | 1,040 | 2,080 | 0,001 |
| 202 | 210220230 | Ochranná strieška FeZn | ks | 1,000 | 0,722 | 0,720 | 0,000 |
| 203 | 3544216300 | Spodná ochranná strieška oceľová žiarovo zinkovaná označenie OS 04 | ks | 1,000 | 1,767 | 1,770 | 0,000 |
| 204 | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 2,000 | 2,211 | 4,420 | 0,000 |
| 205 | 3544218900 | Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 | ks | 2,000 | 1,251 | 2,500 | 0,001 |
| 206 | 210220260 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 5,000 | 9,429 | 47,150 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----------------|------------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 207 | 3544221600 | Ochrany uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m | ks | 5,000 | 4,053 | 20,270 | 0,007 |
| 208 | 210220261 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 10,000 | 4,845 | 48,450 | 0,000 |
| 209 | 3544221900 | Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 2 | ks | 10,000 | 1,139 | 11,390 | 0,004 |
| 210 | 3450202940 | Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1 | ks | 5,000 | 4,352 | 21,760 | 0,000 |
| 211 | 3450204730 | Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely | ks | 5,000 | 1,002 | 5,010 | 0,000 |
| 212 | 3450204890 | Jednorámček 3901A-B10 B biely | ks | 5,000 | 0,534 | 2,670 | 0,000 |
| 213 | 210220300R | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 15,000 | 3,237 | 48,560 | 0,000 |
| 214 | 3540406700R 1 | HR-Svorka SO | ks | 6,000 | 20,754 | 124,520 | 0,002 |
| 215 | 3540406700R 2 | HR-Svorka SK | ks | 4,000 | 15,476 | 61,900 | 0,002 |
| 216 | 3540406700R 3 | HR-Svorka SZ | ks | 5,000 | 53,368 | 266,840 | 0,002 |
| 217 | 210220301R | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) | ks | 22,000 | 2,498 | 54,960 | 0,000 |
| 218 | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2 | ks | 1,000 | 3,548 | 3,550 | 0,000 |
| 219 | 5511083500 | Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechodný KE 83 E 1/2" | ks | 1,000 | 3,338 | 3,340 | 0,000 |
| 220 | 3540406800 | HR-Svorka SS | ks | 12,000 | 0,531 | 6,370 | 0,002 |
| 221 | 3540406700 | HR-Svorka SR 03 | ks | 10,000 | 1,030 | 10,300 | 0,004 |
| 222 | 210220401R | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot | ks | 5,000 | 1,380 | 6,900 | 0,000 |
| 223 | 5489511000 | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm | ks | 5,000 | 3,204 | 16,020 | 0,001 |
| 224 | 210251575 | Vystavenie revíznej správy | hod | 16,000 | 47,977 | 767,630 | 0,000 |
| 225 | 210800226 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2 | m | 495,000 | 0,667 | 330,170 | 0,000 |
| 226 | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 495,000 | 0,474 | 234,630 | 0,069 |
| 227 | 210800227 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2 | m | 583,000 | 0,771 | 449,490 | 0,000 |
| 228 | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 583,000 | 0,674 | 392,940 | 0,111 |
| 229 | 210800613 | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 20,000 | 0,280 | 5,600 | 0,000 |
| 230 | 3410350557 | H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 20,000 | 2,538 | 50,760 | 0,005 |
| Ekvivalent CYA | | | | | | | |
| 231 | 210810064 | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 | m | 18,000 | 1,917 | 34,510 | 0,000 |
| 232 | 3410350143 | 1-CYKY 5x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 18,000 | 12,029 | 216,520 | 0,035 |

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

1 571,540 0,041

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|----|---------|--------|-----------|-------|
| 233 | 220111728 | Vodič zvodový z FeZn drôtu 10 mm, montáž do podpier | m | 100,000 | 13,521 | 1 352,100 | 0,000 |
| 234 | 1561522500 | Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T) | kg | 35,461 | 1,210 | 42,910 | 0,035 |
| 235 | 1561523500 | Drôt ťahaný D 10.00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T) | kg | 5,801 | 1,135 | 6,580 | 0,006 |
| 236 | 220111786 | Uzemňovacie zbernice. Úplná montáž zbernice, rozmeranie a jej pripevnenie na izolátory a konštrukciu | ks | 1,000 | 41,331 | 41,330 | 0,000 |
| 237 | 3691000116 | Materiál pre uzemňovacie vedenia | m | 118,000 | 1,090 | 128,620 | 0,000 |

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

586,530 0,002

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|----|--------|-------|---------|-------|
| 238 | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3 | m | 80,000 | 4,577 | 366,160 | 0,000 |
| 239 | 460560163 | Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3 | m | 80,000 | 1,633 | 130,640 | 0,000 |
| 240 | 460620006 | Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek, | m2 | 30,800 | 0,490 | 15,090 | 0,000 |
| 241 | 0057211100 | Tráva - Trávové semeno | kg | 1,540 | 7,829 | 12,060 | 0,002 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 242 | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 41,580 | 1,505 | 62,580 | 0,000 |
| VRN | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | 1 220,090 | 0,000 |
| VRN06 | | Zariadenie staveniska | | | | 1 220,090 | 0,000 |
| 243 | 000600011 | Zariadenie staveniska | ks | 1,000 | 1 220,089 | 1 220,090 | 0,000 |
| | | Celkom | | | | 88 739,900 | 44,582 |

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Dom smútku Kochanovce

Objekt: 03 - SO 202 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ: Obecny úrad Kochanovce

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ján Krihovský

Dátum: 21.11.2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--------------------------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 5 929,900 | 77,279 |
| 1 Zemné práce | | | | | | 779,020 | 0,024 |
| 1 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 5,518 | 1,165 | 6,430 | 0,000 |
| 2 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 16,554 | 5,161 | 85,440 | 0,000 |
| 3 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 16,554 | 0,937 | 15,510 | 0,000 |
| 4 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 16,554 | 1,628 | 26,950 | 0,000 |
| 5 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 16,554 | 4,485 | 74,240 | 0,000 |
| 6 | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 5,518 | 6,237 | 34,420 | 0,000 |
| 7 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených | m3 | 16,554 | 0,834 | 13,810 | 0,000 |
| 8 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 55,180 | 0,384 | 21,190 | 0,000 |
| 9 | 181301101 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm | m2 | 55,180 | 1,165 | 64,280 | 0,000 |
| 10 | 184102112 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm | ks | 80,000 | 2,746 | 219,680 | 0,000 |
| 11 | 0266200035 | Dráč Thunbergov -Berberis thunbergii LITOMYŠL, v. 20/30; listnatý krik dekoratívny listom, drevom | ks | 30,000 | 2,581 | 77,430 | 0,009 |
| 12 | 0266200055 | Krušpán vždyzelený -Buxus sempervirens ARGENTEOVARIEGATA; listnatý krik dekoratívny listom, drevom | ks | 30,000 | 2,922 | 87,660 | 0,009 |
| 13 | 0266201165 | Cezmína vrúbkovaná | ks | 20,000 | 2,599 | 51,980 | 0,006 |
| 2 Zakladanie | | | | | | 370,720 | 0,305 |
| 14 | 211971110 | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze | m2 | 55,180 | 0,880 | 48,560 | 0,010 |
| 15 | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2 | m2 | 56,284 | 1,010 | 56,850 | 0,023 |
| 16 | 273362421 | Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm | m2 | 55,180 | 4,808 | 265,310 | 0,273 |
| 4 Vodorovné konštrukcie | | | | | | 137,510 | 8,935 |
| 17 | 451577777 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 40 mm z kameniva ťaženého | m2 | 55,180 | 2,492 | 137,510 | 8,935 |
| 5 Komunikácie | | | | | | 3 620,700 | 61,551 |
| 18 | 564762111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhuť.hr. 200 mm | m2 | 55,180 | 6,985 | 385,430 | 26,803 |
| 19 | 567124215 | Podklad z podkladového betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm | m2 | 55,180 | 14,607 | 806,010 | 18,536 |
| 20 | 596911211 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm | m2 | 55,180 | 17,036 | 940,050 | 6,180 |
| 21 | 5922901470 | Zámková dlažba 8 cm, svetlosivá (20/20, 40/20, 40/40, 60/20) | m2 | 55,732 | 26,721 | 1 489,210 | 10,032 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 449,390 6,465

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|--------|-------|---------|-------|
| 22 | 917862112 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 36,605 | 6,596 | 241,450 | 4,635 |
| 23 | 5922903040 | Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá | ks | 36,971 | 5,263 | 194,580 | 1,830 |
| 24 | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 4,000 | 3,339 | 13,360 | 0,000 |

99 Presun hmôt HSV 572,560 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--------|-------|---------|-------|
| 25 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 77,279 | 7,409 | 572,560 | 0,000 |
|----|-----------|--|---|--------|-------|---------|-------|

Celkom 5 929,900 77,279

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Dom smútku Kochanovce
Objekt: 04 - SO 301 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obecny úrad Kochanovce
 Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Ján Krihovský
 Dátum: 21.11.2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--------------------------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 1 675,890 | 13,654 |
| 1 Zemné práce | | | | | | 737,690 | 11,567 |
| 1 | 132201201 | Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 8,000 | 15,740 | 125,920 | 0,000 |
| 2 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3 | m3 | 8,000 | 0,771 | 6,170 | 0,000 |
| 3 | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 18,000 | 3,561 | 64,100 | 0,017 |
| 4 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 18,000 | 1,845 | 33,210 | 0,000 |
| 5 | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 8,000 | 35,501 | 284,010 | 0,000 |
| 6 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 8,000 | 1,687 | 13,500 | 0,000 |
| 7 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 8,000 | 3,791 | 30,330 | 0,000 |
| 8 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhtutnených | m3 | 8,000 | 0,983 | 7,860 | 0,000 |
| 9 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhtutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 5,500 | 2,933 | 16,130 | 0,000 |
| 10 | 5833719100 | Štrkopiesok 0-32 | t | 11,550 | 8,225 | 95,000 | 11,550 |
| 11 | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 2,500 | 24,584 | 61,460 | 0,000 |
| 4 Vodorovné konštrukcie | | | | | | 37,520 | 1,897 |
| 12 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 1,000 | 30,632 | 30,630 | 1,891 |
| 13 | 452112211 | Osadenie rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm | ks | 1,000 | 6,891 | 6,890 | 0,007 |
| 8 Rúrové vedenie | | | | | | 367,630 | 0,189 |
| 14 | 871161121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm | m | 5,500 | 0,130 | 0,720 | 0,000 |
| 15 | 2861126500 | Rúra pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 10 32 x 2.4 x L | m | 6,012 | 1,073 | 6,450 | 0,001 |
| 16 | 879172199 | Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80 | ks | 1,000 | 6,462 | 6,460 | 0,000 |
| 17 | 891163111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25 | ks | 3,000 | 5,326 | 15,980 | 0,000 |
| 18 | 5512147000 | Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie pary spátný priamy mosadzný VE 3030 1" | ks | 1,000 | 6,250 | 6,250 | 0,001 |
| 19 | 5511123000 | Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 25 1" | ks | 1,000 | 13,908 | 13,910 | 0,001 |
| 20 | 5511128800 | Ventil uzatvarací priamy K125-T s odvodnením DN 20 3/4" | ks | 1,000 | 10,362 | 10,360 | 0,001 |
| 21 | 891181111 | Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40 | ks | 1,000 | 16,434 | 16,430 | 0,001 |
| 22 | 891181295 | Montáž vodovodných armatúr na potrubie posúvačov - príplatok k cene za montáž v objektoch DN od 40 do 1200 | ks | 1,000 | 1,618 | 1,620 | 0,000 |
| 23 | 892233111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 | m | 5,500 | 2,815 | 15,480 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 24 | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 5,500 | 0,613 | 3,370 | 0,000 |
| 25 | 894403011 | Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu | ks | 1,000 | 9,788 | 9,790 | 0,035 |
| 26 | 899102111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg | ks | 1,000 | 20,439 | 20,440 | 0,006 |
| 27 | 5524311000 | <i>Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm</i> | ks | 1,000 | 138,697 | 138,700 | 0,075 |
| 28 | 899401111R | Osadenie poklopu liatinového ventilového + zemná súprava | ks | 1,000 | 13,148 | 13,150 | 0,059 |
| 29 | 5524218000R | <i>Poklop ventilový voda, plyn + zemná súprava</i> | ks | 1,000 | 76,915 | 76,920 | 0,008 |
| 30 | 899721111 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 7,000 | 1,057 | 7,400 | 0,001 |
| 31 | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 7,000 | 0,600 | 4,200 | 0,001 |

99 Presun hmôt HSV 533,050 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--------|--------|---------|-------|
| 32 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 18,601 | 28,657 | 533,050 | 0,000 |
|----|-----------|--|---|--------|--------|---------|-------|

M Práce a dodávky M 622,370 4,948

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----|-------|---------|---------|-------|
| 33 | 894403021 | Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu | ks | 1,000 | 35,360 | 35,360 | 0,026 |
| 34 | 5922410100 | <i>Vodomerná šachta Prefa 900x1200 so stropnou doskou</i> | ks | 1,000 | 562,846 | 562,850 | 4,921 |

21-M Elektromontáže 24,160 0,000

| | | | | | | | |
|----|------------|---|---|-------|-------|--------|-------|
| 35 | 210010030 | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63, uložená pevne | m | 5,500 | 1,483 | 8,160 | 0,000 |
| 36 | 3412611007 | <i>Rúrka ohybná FXP63</i> | m | 5,500 | 2,909 | 16,000 | 0,000 |

Celkom 2 298,260 18,601

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Dom smútku Kochanovce
Objekt: 05 - SO 302 - Vlastná žumpa

Objednávateľ: Obecný úrad Kochanovce
Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Ján Krihovský
Dátum: 21.11.2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 601,930 | 1,455 |
| 1 | | Zemné práce | | | | 256,760 | 0,000 |
| 1 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³ | m ³ | 10,000 | 9,461 | 94,610 | 0,000 |
| 2 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3 | m ³ | 10,000 | 0,795 | 7,950 | 0,000 |
| 3 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m ³ | 10,000 | 1,688 | 16,880 | 0,000 |
| 4 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 10,000 | 3,798 | 37,980 | 0,000 |
| 5 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m ³ | 10,000 | 0,885 | 8,850 | 0,000 |
| 6 | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m ³ | 3,240 | 27,928 | 90,490 | 0,000 |
| 2 | | Zakladanie | | | | 69,640 | 1,316 |
| 7 | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m ³ | 0,600 | 29,796 | 17,880 | 0,000 |
| 8 | 273313611 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 | m ³ | 0,600 | 86,261 | 51,760 | 1,316 |
| 8 | | Rúrové vedenie | | | | 1 253,260 | 0,139 |
| 9 | 894811031R | Osadenie a montáž plastovej Žumpy | ks | 1,000 | 34,180 | 34,180 | 0,000 |
| 10 | 2866112231 | Žumpy plastové kruhového pôdorysu samonosné D 1600x1500 mm 3000 l | ks | 1,000 | 1 219,078 | 1 219,080 | 0,139 |
| 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 22,270 | 0,000 |
| 11 | 998012021 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m | t | 1,455 | 15,308 | 22,270 | 0,000 |
| Celkom | | | | | | 1 601,930 | 1,455 |