

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo „Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce“

zo dňa 27.05.2019 (ďalej len „dodatok č. 1“)

### uzatvorenú medzi:

#### 1.1. Objednávateľ:

**Objednávateľ:** Obec Kochanovce  
**Sídlo:** Kochanovce 46, 086 46 Kochanovce  
**V zastúpení:** Ing. Jana Lazoriková - starostka obce  
**Tel.:** +421 54 739 3144  
**IČO:** 00322148  
**E-mail:** obeckochanovce@gmail.com  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 1.2. Zhotoviteľ:

**IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.**  
**Sídlo:** D. Millyho 693/64, 089 01 Svidník  
**Štatutárny orgán:** Ing. Milan Ščerba  
**Tel.:** +421 910 978 876  
**IČO:** 36 451 576  
**DIČ:** 2020002160  
**DIČ DPH:** SK2020002160  
**E-mail:** irbis.slovakia@gmail.com  
**Bankové spojenie:** SLSP, a. s.  
**IBAN:** SK44 0900 0000 0006 2110 0784

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce“ zo dňa 27.05.2019 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl.2. Predmet zmluvy bod 2 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „ Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce“ podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených vo Výkaze – Výmer zo dňa 13.08.2019.

### II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre Objednávateľa a jeden

pre Zhotoviteľa.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je upravený Výkaz - Výmer zo dňa 13.08.2019.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Kochanovce, dňa *13.8.2019* .....


Svidník, dňa 13.08.2019

Za objednávateľa:

**Obec Kochanovce**

Za zhotoviteľa:

**IRBIS SLOVAKIA, s. r. o.**



*Jana Lazoriková*  
.....  
**Ing. Jana Lazoriková**  
starostka obce

**IRBIS SLOVAKIA, s.r.o**  
D. Millyho 693/64  
089 01 SVIDNÍK  
T 0937/212 10

*Milan Ščerba*  
.....  
**Ing. Milan Ščerba**  
konateľ spoločnosti

## F. NÁKLADY STAVBY dodatok č. 1

Kód:

**Stavba:** Stavebné úpravy Ocíú Kochanovce

JKSO:

Miesto: parc.č. C1/4 a C1/5, kat.ú. Kochanovce

KS:

Dátum: 13.8.2019

Objednávateľ:

Obec Kochanovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	167 337,86
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>167 337,86</b>
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	33 467,57
znižená	20,00%	z	

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>200 805,43</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

13.8.2019

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

13.8.2019

Dátum a podpis: Pečiatka

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
D. Millyho 693/64  
089 01 SVIDNÍK  
☎ 0937/212 10

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

Miesto: parc.č. C1/4 a C1/5, kat.ú. Kochanovce

Dátum: #####

Objednávateľ: Obec Kochanovce

Projektant: JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>167 337,86</b>	<b>200 805,43</b>
SO01	SO01 Obecný Úrad - OPRÁVNĚ	143 541,59	172 249,91
UK	Vykurovanie	23 796,27	28 555,52
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>167 337,86</b>	<b>200 805,43</b>

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

D. Millyho 693/64

089 01 SVIDNÍK

☎ 0937/212 10

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy Ocí Kochanovce

**Objekt:** S001 - S001 Obecný Úrad - OPRÁVNĚNÉ

JKSO:

Miesto: parc.č. C1/4 a C1/5, kat.ú. Kochanovce

KS:

Dátum: 13.08.2019

Objednávateľ:

Obec Kochanovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

143 541,59

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**143 541,59**

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

143 541,59

28 708,32

**Cena s DPH**

**v EUR**

**172 249,91**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

13.8.2019  
Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

13.8.2019  
Dátum a podpis:

Pečiatka

IRBIS SLOVAKIA s.r.o.  
D. Millyho 693/64  
089 01 SVIDNÍK  
☎ 0937/212 10

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

**Objekt: SO01 - SO01 Obecný Úrad - OPRÁVNĚNÉ**

Miesto: parc.č. C1/4 a C1/5, kat.ú. Kochanovce

Dátum: 13.08.2019

Objednávateľ: Obec Kochanovce

Projektant:

JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 09

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>143 541,59</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	76 849,48
2 - Zakladanie	486,66
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 848,26
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	39 609,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 152,73
99 - Presun hmôt HSV	4 752,30
PSV - Práce a dodávky PSV	63 683,84
712 - Izolácie striech	1 042,49
713 - Izolácie tepelné	14 219,99
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	237,68
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	74,45
762 - Konštrukcie tesárske	5 202,71
763 - Konštrukcie - drevostavby	18 428,71
764 - Konštrukcie klampiarske	19 840,57
766 - Konštrukcie stolárske	3 573,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	882,37
783 - Dokončovacie práce - nátery	172,28
784 - Dokončovacie práce - malby	9,50
M - Práce a dodávky M	900,26
21-M - Elektromontáže	900,26
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 108,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>143 541,59</b>



IRBIS SLOVAKIA s.r.o.  
D. Millyho 693/64  
089 01 SVIDNÍK  
☎ 0937/212 10

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

Objekt: SO01 - SO01 Obecný Úrad - OPRÁVNENÉ

Miesto: parc.č. C1/4 a C1/5, kat.ú. Kochanovce

Dátum: 13.08.2019

Objednávateľ: Obec Kochanovce

Projektant: JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 09

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**143 541,586**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**76 849,483**

#### 2 - Zakladanie

**486,662**

1	K	216904112	Očistenie plôch fasády tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	459,549	1,059	486,662
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**4 848,260**

2	K	311208430	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 500 mm	m	94,200	45,540	4 289,868
3	K	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	8,000	4,613	36,904
4	K	340239240	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami porobetónovými hr.450mm	m2	9,300	56,074	521,488

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**39 609,529**

5	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	65,740	1,317	86,580
6	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	5,300	0,980	5,194
7	K	612467185	Vnútorná omietka stien jednovrstvová pre všetky stavebné materiály, bez dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 10 mm	m2	5,300	6,970	36,941
8	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	5,300	4,277	22,668
9	K	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hrubá zatretá	m2	118,175	6,395	755,729
10	K	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	393,918	5,316	2 094,068
11	K	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien prednástrek, krytie 100%	m2	47,100	9,870	464,877
12	K	622462412	Vonkajšia sanačná omietka stien trasová omietka WTA, hr. 30 mm	m2	47,100	22,117	1 041,711
13	K	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová	m2	400,328	12,395	4 962,066
14	K	622465121	Vonkajšia omietka stien, mozaiková omietka, strednozrná	m2	68,880	21,364	1 471,552
15	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástrek, ručné nanášanie	m2	118,175	5,623	664,498
16	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter, betonkontakt	m2	67,006	2,426	162,557
17	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	490,875	1,802	884,557
18	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien pancierovou sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	68,880	5,336	367,544
19	K	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch	m2	459,549	2,416	1 110,270
20	K	625250151	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia (zateplenie ostien sokla)	m2	3,750	24,453	91,699
21	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS lepený rámo s prikotvením (zateplenie sokla)	m2	65,130	32,937	2 145,187

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	625250270	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy, lambda = 0,035 W/mK	m2	376,440	55,539	20 907,101
23	K	625250282	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - MW dosky	m2	45,555	32,254	1 469,331
24	K	648991111R	Demontáž parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	33,400	4,712	157,381
25	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	33,400	5,049	168,637
26	M	6119000980	Vonkajšie parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela	m	31,200	15,791	492,679
27	M	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela,	m	2,200	15,276	33,607
28	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným a vonkajším parapetom plastovým, pár vo farbe biela	ks	27,000	0,485	13,095

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27 152,731

29	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	503,310	1,822	917,031
30	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 509,930	1,238	1 869,293
31	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	503,310	1,158	582,833
32	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	450,300	2,723	1 226,167
33	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	503,310	1,525	767,548
34	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	503,310	0,525	264,238
35	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	16,000	70,686	1 130,976
36	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	530,100	3,297	1 747,740
37	K	953945101	Sokľový profil SL 14	m	94,200	5,881	553,990
38	K	953945103	Sokľový profil SL 5	m	94,200	3,940	371,148
39	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom	m	31,200	2,881	89,887
40	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	95,100	3,802	361,570
41	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	26,040	2,416	62,913
42	K	963051110	Búranie železobetónových podest doskových, - 2,40000t	m3	2,345	103,168	241,929
43	K	963054949	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t	m	34,800	10,167	353,812
44	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	4,793	6,207	29,750
45	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti, - 0,01600t	ks	3,000	0,634	1,902
46	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverového krídla do suti, - 0,02700t	ks	5,000	1,049	5,245
47	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod., - 0,04100t	m2	1,980	5,712	11,310
48	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,400	20,087	88,383
49	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,500	14,801	51,804
50	K	971036001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	37 680,000	0,317	11 944,560
51	K	971055014	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200mm stenovou pílou -0,02400t	m	23,390	88,833	2 077,804
52	K	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	393,918	0,614	241,866
53	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	47,100	2,168	102,113
54	K	978036191R	Otlčenie omietok sokla, v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	64,880	2,317	150,327
55	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	33,830	8,326	281,669



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,830	11,623	393,206
57	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (22km)	t	744,260	0,416	309,612
58	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,830	7,277	246,181
59	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	101,490	0,842	85,455
60	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	33,830	17,454	590,469

#### 99 - Presun hmôt HSV

4 752,301

61	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	149,031	31,888	4 752,301
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

63 683,844

##### 712 - Izolácie striech

1 042,486

62	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	617,700	0,762	470,687
63	M	283230004500	Podstrešná PE fólia, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 110 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy	m2	710,355	0,802	569,705
64	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,078	26,849	2,094

##### 713 - Izolácie tepelné

14 219,994

65	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	450,030	5,118	2 303,254
66	M	631440004600	Minerálna izolácia pre zateplenie stropu hr.200	m2	459,031	19,404	8 907,038
67	M	631440003700	Minerálna izolácia pre zateplenie stropu, hr.50mm	m2	459,031	5,594	2 567,819
68	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	14,644	30,175	441,883

##### 725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

237,680

69	K	725659102	Demontáž komína ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín obvodovou stenou	ks	8,000	29,710	237,680
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

##### 731 - Ústredné kúrenie, kotolne

74,448

70	K	731261040.1	Demontáž plechového komína plynového kotla D=200	m	4,000	18,612	74,448
----	---	-------------	--	---	-------	--------	--------

##### 762 - Konštrukcie tesárske

5 202,711

71	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 590,075	0,614	976,306
72	M	605110015100	Dosky a fošne zo smrekovca neopracované omietané akost' I hr. 18-22 mm, š. 170-240 mm	m3	3,498	216,473	757,223
73	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	772,125	1,109	856,287
74	M	605140000100	Lišty zo smreku akost' I, prierez do 10 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	5,096	320,374	1 632,626
75	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	636,030	0,792	503,736
76	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrutv	m3	8,594	29,017	249,372
77	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,925	46,124	227,161

##### 763 - Konštrukcie - drevostavby

18 428,708

78	K	763138112	Podhľad SDK RF 2x12, 5-DK, strop rovný, upevnenie na závesoch	m2	450,030	36,591	16 467,048
79	K	763170073	Revízne dverka 600x600 mm protipožiarne EL90 pre sdk stropy	ks	6,000	161,469	968,814

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	263,296	1,614	424,960
81	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	14,581	38,947	567,886

#### 764 - Konštrukcie klampiarske

19 840,567

82	K	764172201	Ocelové strešné krytiny v tvare škridle z tabúl, sklon do 30°	m2	636,030	19,869	12 637,280
83	K	764211309	Montáž poistnej hydroizoláciou pre strešné krytiny	m2	636,030	2,327	1 480,042
84	M	283230004800	Podstrešná PE fólia šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy	m2	699,633	1,079	754,904
85	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	636,030	1,505	957,225
86	K	764322220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	67,400	10,682	719,967
87	K	764331220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	9,400	14,771	138,847
88	K	764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	5,000	54,470	272,350
89	K	764352411	Žlaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	67,400	25,285	1 704,209
90	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	67,400	0,881	59,379
91	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 100 mm, -0,00285t	m	18,600	0,762	14,173
92	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	8,000	0,881	7,048
93	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	18,600	36,848	685,373
94	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	8,000	17,543	140,344
95	K	764761231	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 125 mm	ks	6,000	14,058	84,348
96	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,520	52,579	185,078

#### 766 - Konštrukcie stolárske

3 573,101

97	K	766423131	Montáž obloženia podhládov členitých palubovkami na pero a drážku z tvrd. dreva, š. nad 40 do 60 mm	m2	47,100	19,404	913,928
98	M	611920000100	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 12 mm, šírka do 45 mm, smrek	m2	47,100	9,692	456,493
99	K	766621400	Montáž okien a dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	18,500	11,543	213,546
100	M	2832301000	Expanzná páska 1-2x15mm/20m, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	19,425	0,347	6,740
101	M	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90mm/30m, pre okenné konštrukcie	m	19,425	0,792	15,385
102	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90mm/30m, pre okenné konštrukcie	m	19,425	0,861	16,725
103	M	6114107500	Plastové okno 1000x600mm, jednokridlové sklopné, biele, izolačné trojsklo, max.U=0,9	ks	1,000	204,039	204,039
104	M	6114113700	Plastové okno 1200x1150mm, jednokridlové sklopné, biele, izolačné trojsklo, max U=0,9	ks	1,000	515,830	515,830
105	M	6114122200	Plastové dvere 600x2000mm, jednokridlové, plné, biele	ks	2,000	608,375	1 216,750
106	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,448	30,502	13,665

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

882,370

107	K	767221130.D	Demontáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 nad 25 kg	m	19,700	3,604	70,999
108	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	160,000	2,742	438,720

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0.00100t	kg	310,000	1,198	371,380
110	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,030	42,352	1,271

### 783 - Dokončovacie práce - nátery

172,282

111	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	22,000	5,693	125,246
112	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	22,000	2,138	47,036

### 784 - Dokončovacie práce - malby

9,497

113	K	784152273	Malby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	5,300	0,624	3,307
114	K	784152373	Malby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	5,300	1,168	6,190

### M - Práce a dodávky M

900,256

#### 21-M - Elektromontáže

900,256

115	K	210220001R	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu, vrátane revízie	m	95,600	8,969	857,436
116	K	210962024	Demontáž svietidla - nástenné na fasáde	ks	5,000	8,564	42,820

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 108,003

117	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	2 108,003	2 108,003
-----	---	-----------	-----------------------	----	-------	-----------	-----------

**IRBIS SLOVAKIA, s.r.o**  
D. Millyho 693/64  
089 01 SVIDNÍK  
☎ 0937/212 10

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy Oců Kochanovce

Objekt: UK - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Obec Kochanovce

Objednávateľ:

Obec Kochanovce

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA s.r.o.

Projektant:

JM1 s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.08.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu  
Ostatné náklady

23 796,27

Cena bez DPH

0,00

23 796,27

DPH základná

20,00%

z

0,00

znižená

20,00%

z

23 796,27

0,00

Cena s DPH

v EUR

4 759,25

28 555,52

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

13.8.2019  
Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

13.8.2019  
Dátum a podpis:

Pečiatka

IRBIS SLOVAKIA s.r.o  
D. Millyho 693/64  
089 01 SVIDNÍK  
☎ 0937/212 10

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy OčÚ Kochanovce

Objekt: UK - Vykurovanie

Miesto: Obec Kochanovce

Dátum: 13.08.2019

Objednávateľ: Obec Kochanovce  
Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.

Projektant: JM1 s.r.o.  
Spracovateľ: Milan Ščerba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**23 796,27**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 236,59

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

960,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 275,38

99 - Presun hmôt HSV

1,17

PSV - Práce a dodávky PSV

21 559,68

713 - Izolácie tepelné

474,07

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

7 259,52

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

2 786,83

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

6 402,31

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 431,20

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

3 205,75

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**23 796,27**

 IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
D. Millyho 693/64  
089 01 SVIDNÍK  
☎ 0937/212 10

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce

Objekt: UK - Vykurovanie

Miesto: Obec Kochanovce

Dátum: 13.08.2019

Objednávateľ: Obec Kochanovce

Projektant: JM1 s.r.o.

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ: Milan Ščerba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**23 796,270**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 236,592**

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**960,047**

1	K	073881111	Vyčistenie vysokého komína akejkoľvek výšky	m3	30,000	0,485	14,550
2	K	079971111	Kontrola stavu komína (prehliadka) bez použitia špeciálnych zariadení do 35 m	ks	1,000	335,590	335,590
3	K	346244371	Zapravenie rýh alebo potrubí interiérovou omietkou	m2	18,840	32,373	609,907

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**1 275,379**

4	K	953842044	Vyložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 6 m ohybnými nerezovými vložkami DN 120 mm	ks	1,000	612,305	612,305
5	K	974029144	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,02400t	m	94,200	7,039	663,074

#### 99 - Presun hmôt HSV

**1,166**

6	K	998131111	Presun pre komíny akejkoľvek výšky	t	0,154	7,574	1,166
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	-------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**21 559,678**

#### 713 - Izolácie tepelné

**474,066**

7	K	713482301	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	80,000	1,416	113,280
8	M	2837710100	izolácia potrubia- 18/6" MIRELON	m	81,600	0,208	16,973
9	K	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	60,000	1,535	92,100
10	M	2837710200	izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m	60,000	0,228	13,680
11	K	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	110,000	1,861	204,710
12	M	2837710500	izolácia potrubia- 28/ 6" MIRELON	m	112,200	0,297	33,323

#### 731 - Ústredné kúrenie, kotolne

**7 259,523**

13	K	731191937	Tlaková skúška zmontovaného kotla po oprave o v. pl. kotla do 18 m2	súb.	1,000	87,229	87,229
14	K	731191941	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla do 5 m2	súb.	1,000	6,702	6,702
15	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	354,559	354,559
16	M	4849111460	Kondenzačný VYKUROVACÍ kotol na plyn 30 kW	ks	1,000	3 941,695	3 941,695
17	K	731291020	Montáž rýchlomontážnej sady pre kotol	ks	1,000	57,697	57,697
18	K	731341160	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	5,000	2,554	12,770
19	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,226	129,264	29,214
20	M	1963220830	Medená rúrka D 18 mm hrúbka 1,0 mm	m	81,600	8,118	662,429
21	M	1963220840	Medená rúrka D 22 mm hrúbka 1,0 mm	m	81,600	9,108	743,213
22	M	1963220850	Medená rúrka D 28 mm hrúbka 1.0 mm	m	112,200	12,157	1 364,015

#### 732 - Ústredné kúrenie, strojovne

**2 786,831**

23	K	732291811	Demontáž povodneho vykurovacieho telesa	ks	21,000	11,504	241,584
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	732322111	Nádoba expanzná beztlaková valcová No-20 objemu 35 l	súb.	1,000	72,320	72,320
25	K	732331900	Doplňovacie zariadenie fillset FV s vodomerom, do 10 bar/60st.C	súb.	1,000	474,428	474,428
26	K	732331910	Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody fillsoft I, do 10 bar/30st.C	súb.	1,000	188,773	188,773
27	K	732331920	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody magcontrol typ MC, do 10 bar/90st.C	súb.	1,000	1 215,770	1 215,770
28	K	732331929	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky servisom	súb.	1,000	417,839	417,839
29	K	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	3,000	58,222	174,666
30	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	58,024	1,451

### 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

							6 402,308
31	K	733141102	Odvzdušňovacia nádoba z rúrok ocelových akost' 11 533.0 do DN 50	ks	4,000	18,454	73,816
32	K	733151304	Potrubie z medených rúrok D 18x1 mm	m	80,000	18,652	1 492,160
33	K	733151305	Potrubie z medených rúrok D 22x1 mm	m	80,000	18,810	1 504,800
34	K	733151306	Potrubie z medených rúrok D 28x1 mm	m	110,000	25,502	2 805,220
35	K	733155103	Odbočka T potrubie CU D 18 mm	m	42,000	8,870	372,540
36	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	270,000	0,545	147,150
37	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,165	40,135	6,622

### 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

							1 431,201
38	K	55181000421	Montáž pripájací diel rohový pre 2-rúrkové sústavy	ks	21,000	16,216	340,536
39	M	55181000422	Pripájací diel rohový pre 2-rúrkové sústavy	ks	21,000	23,711	497,931
40	K	734109112	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 25	súb.	4,000	16,573	66,292
41	M	4849120175	Manometer RF100 0-10bar G1/2" spodný	ks	1,000	9,187	9,187
42	M	4848517500	Ventil odzdušňovací 3/8" 17x19	ks	21,000	0,535	11,235
43	M	4848541700	Konzola na vykurovacie teleso	ks	42,000	0,337	14,154
44	M	4848900830	ARMATÚRY PRE UZAVRETÉ SYSTÉMY, Poistný ventil, 1/2"x3 bar	ks	2,000	7,583	15,166
45	M	4226077600	Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D 25 mm	ks	2,000	34,432	68,864
46	M	4221102600	Ventil spätný D 25 mm Z 25-111-616 II	ks	1,000	52,371	52,371
47	M	3899003550	Gulový ventil uzatvárací 2-cestný, PN40, vnútorný závit ,DN25, kvs=22	ks	2,000	48,569	97,138
48	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	21,000	1,287	27,027
49	M	5518100042	Termostatická hlavica kvapalinová TD 3000, č. 501521 IVAR	ks	21,000	10,910	229,110
50	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,063	34,769	2,190

### 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

							3 205,749
51	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	21,000	3,742	78,582
52	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	21,000	6,980	146,580
53	K	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	6,000	9,811	58,866
54	K	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	12,000	11,256	135,072
55	K	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	ks	3,000	11,514	34,542
56	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	250,000	0,396	99,000
57	M	4845395550	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0900	ks	2,000	93,565	187,130

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	4845396050	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1400	ks	4,000	115,424	461,696
59	M	4845396250	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1800	ks	2,000	138,511	277,022
60	M	4845396150	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1500	ks	1,000	153,212	153,212
61	M	4845400800	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1500	ks	8,000	144,203	1 153,624
62	M	4845400350	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0600	ks	3,000	90,496	271,488
63	M	4845400600	Vykurovacie teleso doskové ocelové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1100	ks	1,000	116,899	116,899
64	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,865	37,036	32,036

**IRBIS SLOVAKIA, s.r.o**

D. Millyho 693/64

089 01 SVIDNÍK

☎ 0937/212 10

